TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA SITUATIE PROPUSA INTERVENTIE

NR CRT	MARCA	VEDERE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL (cm)	DIMENSIUNI TOC (mm)	mp/buc.	DESCHIDERI stanga	DESCHIDERI dreapta	GEAM numar total bucati.	GEAM suprafata totala (mp)	GEAM mp/buc.	GEAM suprafata totala (mp)	OBSERVATII
1.	F1		Tamplarie din PVC propusa, cu un canal mobil cu deschidere oscilo-batanta si geam (2 vitraj) din sticla simpla, culoare alba.	125 / 100	125 / 100	1.25	-	-	1	1.25	0.91	0.91	-
2.	F2		Tamplarie din PVC propusa, cu un canal fix cu deschidere normala si geam din sticla 4 + 84 cm, vitraj din sticla simpla, culoare alba.	90 / 100	90 / 100	0.90	-	1	1	1.25	0.62	0.62	-
3.	F3		Tamplarie din PVC propusa, cu 6 canale fixe, vitraj din sticla simpla, culoare alba.	210 / 280	210 / 280	4.61	-	-	1	4.51	3.64	3.64	-

NOTA: - producatorul va verifica dimensiunile golurilor
- vederea tamplariei este din afara
- se va consulta planul pentru identificarea sensului de deschidere a usilor

TABLOU USI EXTERIOARE SITUATIE EXISTENTA INTERVENTIE

NR CRT	MARCA	VEDERE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL (cm)	DIMENSIUNI TOC (mm)	mp/buc.	DESCHIDERI stanga	DESCHIDERI dreapta	GEAM numar total bucati.	GEAM suprafata totala (mp)	GEAM mp/buc.	GEAM suprafata totala (mp)	OBSERVATII
1.	UE1		Usa existenta tip rulou, cu actionare automata si manuala, PVC, culoare alba;	340 / 460	340 / 460	15.64	-	-	1	16.64	-	-	Este montata la camera P01 - Zona mundara;
2.	UE2		Usa propusa, intr-un singur canal, PVC, culoare alba cu ochi imobil din vitraj de sticla simpla;	90 / 210	90 / 210	1.98	-	3	3	5.94	0.58	1.74	
4.	UE3		Traspa metalica opaca tip rulou pentru evacuare deasupra din zona de evisscerare 90 x 120 cm cu inchidere automata	90 / 120	90 / 120	1.08	-	-	1	1.08	-	-	Este montata la camera P02 - Zona curata pentru a facilita relatia dintre zona de evisscerare si exterior;

NOTA: - producatorul va verifica dimensiunile golurilor
- vederea tamplariei este din afara
- se va consulta planul pentru identificarea sensului de deschidere a usilor

TABLOU USI INTERIOARE SITUATIE PROPUSA INTERVENTIE

NR CRT	MARCA	VEDERE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL (cm)	DIMENSIUNI TOC (mm)	mp/buc.	DESCHIDERI stanga	DESCHIDERI dreapta	GEAM numar total bucati.	GEAM suprafata totala (mp)	GEAM mp/buc.	GEAM suprafata totala (mp)	OBSERVATII
1.	UI1		Usa sectionala din tabla galvanizata, L80 x 560 cm, fara foc la partea superioara, prinsa in balamale pe lateral	180 / 420	-	7.56	-	-	1	7.56	-	-	Este montata la camera P01 - Zona murdara; In partea superioara a tamplariei aceasta este dotata cu un gol de trecere pentru carlige cu dimensiunile de 60 x 60 cm
2.	UI2		Usa sectionala din tabla galvanizata, L80 x 560 cm, fara foc la partea superioara, prinsa in balamale pe lateral	120 / 420	-	5.04	-	-	2	5.04	-	-	In partea superioara a tamplariei aceasta este dotata cu un gol de trecere pentru carlige cu dimensiunile de 60 x 60 cm
3.	UI3		Usa propusa, intr-un singur canal, PVC, culoare alba;	90 / 210	90 / 210	1.98	1	3	4	7.92	-	-	-
4.	UI4		Usa propusa, intr-un singur canal, PVC, culoare alba;	75 / 210	75 / 210	1.57	4	1	**4**	**6**.28	-	-	-

NOTA: - producatorul va verifica dimensiunile golurilor
- vederea tamplariei este din afara
- se va consulta planul pentru identificarea sensului de deschidere a usilor

NOTE:

ATENTIE!
- CONTRACTORUL TREBUIE SA VERIFICE TOATE INFORMATIILE DIN PLANSE INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA LUCRARILOR. ORICE DISCREPANTA APARUTA IN ACEASTA DOCUMENTATIE TREBUIE RAPORTATA PROIECTANTULUI INAINTE DE INCEPEREA ORICAREI LUCRARI, IN CAZ CONTRAR CONTRACTORUL VA AVEA INTREAGA RESPONSABILITATE.
- PE LANGA DETALIILE DIN PREZENTUL PLAN SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU INSTRUCTIUNILE DIN MEMORIUL TEHNIC SI DIN CAIETELE DE SARCINI DE REZISTENTA, PRECUM SI DIN DOCUMENTATIILE DE EXECUTIE ALE CELORLALTE SPECIALITATI.

COTA ± 0.00 APARTINE COTEI DE CALCARE DE LA NIVELUL PARTERULUI

INCADRARE PE CLASE SI CATEGORII

CATEGORIA "D" DE IMPORTANTA CF HGR 766/97
CLASA IV DE IMPORTANTA CF P100/2013
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II, CF P118
RISC MIC DE INCENDIU

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

FUNCTIUNE EXISTENTA: ATELIER MECANIC
FUNCTIUNE PROPUSA:PUNCT DE SACRIFICARE ANIMALE
S CONSTR. CLADIRE= 436 mp
S CONSTR. SPATIU INTERVENTIE = 125.24 mp
S DESF. SPATIU INTERVENTIE= 125.24 mp
REGIM INALTIME CLADIRE= P+1Eth
REGIM INALTIME SPATIU INTERVENTIE= P
H MAX= 6.60 m
S teren ansamblu "Ferma Rediu"= 75 578.00 mp
S c cladiri ansamblu "Ferma Rediu"= 16 776.00 mp (22% din suprafata teren)
S spatii verzi ansamblu= 45 219.00 mp (60% din suprafata teren)
S carosabil ansamblu= 13 588.00 mp (18% din suprafata teren)
POT= 22%
CUT= 0.24

NOTA:
1. se vor consulta prevederile caietului de sarcini

DENUMIRE PROIECT:
REABILITARE CLADIRE, SCHIMBAREA FUNCTIUNII SPATIULUI DIN ATELIER MECANIC FERMA REDIU IN PUNCT DE SACRIFICARE ANIMALE

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD"

VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT:

PROIECTANT:
BEMEL AG S.R.L.,
bd. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, Bucuresti
CUI: RO31003608; CIF: J13/984/2012
tel: (+40) 733 227 650
web: www.bemel.ro
e-mail: office@bemel.ro

ADRESA:
SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUD. IASI

PROIECT NUMARUL: UIPSA573 - 2022 FAZA PROIECT-P.Th.

DENUMIRE PLANSA:
TABLOU TAMPLARII EXTERIOARE SI INTERIOARE PROPUS

Functie	Nume	Semnatura
Sef proiect	Arh.Ioana Ileanu	
Proiectat	Arh. Monica Anghelusescu	
Desenat	Arh. Andreea Marian	

Data: 11.2022
Cod desen: UIPSA573/ A15-b