

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD"

Titlul subproiectului: *CENTRUL DE ÎNVĂȚARE AL USAMV IAȘI- LEARNING FOR LIFE (CI USAMV- IS)"*

Acord de grant nr. **103/SGCU/CI/II din 17.12.2018**

Iași, 03.12.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de lucrări
Lucrări de amenajare/renovare/ reconfigurare spații interioare centru

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

1. Lucrări de amenajare/renovare/ reconfigurare spații interioare centru


2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor (inclusiv schițele și specificațiile aferente), anexat acestei cereri (Anexa A). Locația proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activitățile trebuie finalizate în termen de 15 de zile de la semnarea contractului de către ambele părți.
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Univ. de Stiinte Agricole si Med. Veterinara, Aleea M. Sadoveanu nr 3, 700490- Iasi
Telefon/Fax: 0232 407366

E-mail: olgutabrez@yahoo.com; od_aldea@yahoo.com

Persoană de contact: Brezuleanu Carmen; Aldea Ovidiu Dan
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax. În cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, vă solicităm transmiterea ulterioară, într-un timp de 7 zile, a ofertei în original.
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 13.12.2019, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
6. Prețul ofertat. Prețul total trebuie să includă și costurile legate de transport, instalare/montare și orice alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație **Univ. de Stiinte Agricole si Med. Veterinara, Aleea M. Sadoveanu nr 3, 700490- Iași**. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
7. Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.
8. Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:

- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate;
9. Evaluarea și acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform *Devizului estimativ al lucrărilor*, și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.
10. Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Expert achiziții,
Ing. Ovidiu-Dan ALDEA



CAIETUL DE SARCINI

⇒ Achiziția de **Lucrări de amenajare/renovare/ reconfigurare spații interioare centru****A. SPECIFICAȚII TEHNICE**

- Lucrări în vederea asigurării funcționării și siguranței rețelelor electrice și de internet în cadrul spațiilor alocate Centrului de Învățare al USAMV Iași, prizele electrice vor fi conectate obligatoriu la instalația de împământare a clădirii.
- Lucrarile vor asigura montajul și instalarea tuturor cablurilor din spațiul mai sus menționat în tuburi/canale de cabluri metalice sau PVC aparente, montate rigid pe suprafața portantă. Toate reparațiile (reparații tencuieli, varuri ulterioare, alte reparații) ca urmare a acestor lucrări vor fi efectuate de către contractor din valoarea contractului.
- Lucrarile vor asigura siguranța la foc, utilizându-se cabluri montate în jgheaburi (paturi de cablu PVC) cu întârziere la propagarea flăcării, circuitele electrice pozate vor fi protejate împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor folosind circuite de protecție (sigurante calibrate automate bipolare) în fiecare încăpere.
- Se va avea în vedere buna funcționare a rețelelor electrice și de internet în cadrul spațiilor alocate Centrului de Învățare al USAMV Iași.
- Asigurarea garanției de cel puțin un an de la data execuției lucrărilor.

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				material	manoperă	utilaje	
1.	<p>Lucrări în vederea asigurării funcționării și siguranței rețelelor electrice și de internet în cadrul spațiilor alocate Centrului de Învățare al USAMV Iași, prizele electrice vor fi conectate obligatoriu la instalația de împământare a clădirii.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lucrarile vor asigura montajul și instalarea tuturor cablurilor din spațiul mai sus menționat în tuburi/canale de cabluri metalice sau PVC aparente, montate rigid pe suprafața portantă. Toate reparațiile (reparații tencuieli, varuri ulterioare, alte reparații) ca urmare a acestor lucrări vor fi efectuate de către contractor din valoarea contractului. • Lucrarile vor asigura siguranța la foc, utilizându-se cabluri montate în jgheaburi (paturi de cablu PVC) cu întârziere la propagarea flăcării, circuitele electrice pozate vor fi protejate împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor folosind circuite de protecție (sigurante calibrate automate bipolare) în fiecare încăpere. • Se va avea în vedere buna funcționare a rețelelor electrice și de internet în cadrul spațiilor alocate Centrului de Învățare al USAMV Iași. • Lucrarile vor avea în vedere protejarea dotărilor interioare, a mobilierului și a echipamentelor deja instalate. • Vor fi utilizate următoarele materiale: <ul style="list-style-type: none"> o Cablu UTP Cat5e /sau echivalent, 3M, rola 305m; o Mufa RJ45 + protecție mufa (include insertizare); o Cablu electric MYYM 3x2.5 (incl conexiuni); o Cablu electric MYYM 3x1.5 (incl. conexiuni); o Canal cablu PVC pardoseala 70x18mm, culoare: FAG; o Canal cablu PVC 60x40 (pozare pe perete); o Doza aparentă, 3module, capac protecție, IP55, Gewiss; o Priza Schuko modular/ sau echivalent, 2module, alb Gewiss; o Priza RJ45, modular/ sau echivalent, 1modul, alb Gewiss; o Siguranța automată 220V, 16A, 2P. o Suprafața de montare – pardosea; o Gleduri, benzi fibra sticla, var lavabil la culoarea peretilor pentru reparații. • Asigurarea securității în timpul funcționării. • Asigurarea garanției de cel puțin un an de la data execuției lucrărilor. 		1	<p>Cablu UTP Cat5e /sau echivalent, 3M, rola 305m;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mufa RJ45 + protecție mufa (include insertizare); o Cablu electric MYYM 3x2.5 (incl conexiuni); o Cablu electric MYYM 3x1.5 (incl. conexiuni); o Canal cablu PVC pardoseala 70x18mm, culoare: FAG; o Canal cablu PVC 60x40 (pozare pe perete); o Doza aparentă, 3module, capac protecție, IP55, Gewiss; o Priza Schuko modular/ sau echivalent, 2module, alb Gewiss; o Priza RJ45, modular/ sau echivalent, 1modul, alb Gewiss; o Siguranța automată 220V, 16A, 2P. o Suprafața de montare – pardosea; o Gleduri, benzi fibra sticla, var lavabil la culoarea peretilor pentru reparații. 			31.12.2019

Termeni și Condiții de Execuție*¹

⇒ Achiziția de Achiziția de **Lucrări de amenajare/renovare/ reconfigurare spații interioare centru**

Proiect: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE AL USAMV IAȘI- LEARNING FOR LIFE (CI USAMV- IS) ”

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”

Ofertant: _____

1. Oferta de pret [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt. (1)	Denumirea lucrărilor (2)	Cant · (3)	Pret unitar (4)	Valoare Totala fără TVA (5=3*4)	TVA (6=5* %TVA)	Valoare totala cu TVA (7=5+6)
	TOTAL					

2. Pret fix: Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult **2 săptămâni** de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cant.	Termene de execuție
1.	Lucrări de amenajare/renovare/ reconfigurare spații interioare centru	1	

4. **Plățile** se vor efectua în lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executnantului și a procesului verbal de recepție, conform *Graficului de execuție al lucrărilor*.

5. **Garantie:** Lucrările executate vor fi acoperite de garanție cel puțin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menționați perioada de garanție și termenii garanției în detaliu.

6. Specificații Tehnice:

(de inserat specificațiile tehnice ale lucrărilor, conform Caietului de sarcini):

A. Specificatii tehnice solicitate	B. Specificatii tehnice oferite
<ul style="list-style-type: none"> Lucrari in vederea asigurarii funcționarii si sigurantei rețelelor electrice și de internet în cadrul spațiilor alocate Centrului de Învățare al USAMV Iași, prizele electrice vor fi conectate obligatoriu la instalatia de împământare a clădirii. Lucrarile vor asigura montajul si instalarea tuturor cablurilor din spatiul mai sus mentionat in tuburi/canale de cabluri metalice sau PVC aparente, montate rigid pe suprafata portanta. Toate reparatiile (reparatii tencuieli, varuiri ulterioare, alte reparatii) ca urmare a acestor lucrari vor fi efectuate de catre contractor din 	

¹ Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).

Ofertantii completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - și îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.

valoarea contractului.

- Lucrarile vor asigura siguranța la foc, utilizându-se cabluri montate în jgheaburi (paturi de cablu PVC) cu întârziere la propagarea flăcării, circuitele electrice pozate vor fi protejate împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor folosind circuite de protecție (sigurante calibrate automate bipolare) în fiecare încăpere.

- Se va avea în vedere buna funcționare a rețelelor electrice și de internet în cadrul spațiilor alocate Centrului de Învățare al USAMV Iași.

- Asigurarea garanției de cel puțin un an de la data execuției lucrărilor.

- Vor fi utilizate următoarele materiale:

- ✓ Cablu UTP Cat5e, 3M, rola 305m/sau echivalent;
- ✓ Mufa RJ45 + 5rotective mufa (include insertizare);
- ✓ Cablu electric MYYM 3x2.5 (incl conexiuni);
- ✓ Cablu electric MYYM 3x1.5 (incl. conexiuni);
- ✓ Canal cablu PVC pardoseala 70x18mm, culoare: FAG;
- ✓ Canal cablu PVC 60x40 (pozare pe perete);
- ✓ Doza aparenta, 3module, capac 5rotective, IP55, Gewiss;
- ✓ Priza Schuko modulara, 2module, alb Gewiss/sau echivalent;
- ✓ Priza RJ45, modulara, 1modul, alb Gewiss/ sau echivalent;
- ✓ Siguranta automata 220V, 16A, 2P.
- ✓ Suprafața de montare – pardosea;
- ✓ Instalarea produselor achiziționate la parametri de funcționare normală;
- ✓ Asigurarea securității în timpul funcționării;
- ✓ Termen de livrare: 31.12.2019

7. Devizul estimativ al lucrărilor

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	PREȚUL UNITAR AL LUCRĂRII ² (în Lei, fără TVA)			PREȚUL TOTAL AL LUCRĂRII (în Lei, fără TVA)			
				material	manoperă	utilaje	material	manoperă	utilaje	TOTAL

² Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.

1	<p>Lucrari in vederea asigurarii functionarii si sigurantei retelelor electrice si de internet in cadrul spatiilor alocate Centrului de Invatare al USAMV Iasi, prizele electrice vor fi conectate obligatoriu la instalatia de impamintare a cladirii.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Lucrarile vor asigura montajul si instalarea tuturor cablurilor din spatiul mai sus mentionat in tuburi/canale de cabluri metalice sau PVC aparente, montate rigid pe suprafata portanta. Toate reparatiile (reparatii tencuieli, varuiri ulterioare, alte reparatii) ca urmare a acestor lucrari vor fi efectuate de catre contractor din valoarea contractului. · Lucrarile vor asigura siguranta la foc, utilizându-se cabluri montate in jgheaburi (paturi de cablu PVC) cu întârziere la propagarea flăcării, circuitele electrice pozate vor fi protejate impotriva suprasarcinilor si scurtcircuitelor folosind circuite de protectie (sigurante calibrate automate bipolare) in fiecare incapere. · Se va avea in vedere buna functionare a retelelor electrice si de internet in cadrul spatiilor alocate Centrului de Invatare al USAMV Iasi. · Lucrarile vor avea in vedere protejarea dotarilor interioare, a mobilierului si a echipamentelor deja instalate. · Vor fi utilizate urmatoarele materiale: <ul style="list-style-type: none"> o Cablu UTP Cat5e /sau echivalent, 3M, rola 305m; o Mufa RJ45 + protectie mufa (include insertizare); o Cablu electric MYYM 3x2.5 (incl conexiuni); o Cablu electric MYYM 3x1.5 (incl. conexiuni); o Canal cablu PVC pardoseala 70x18mm , culoare: FAG; o Canal cablu PVC 60x40 (pozare pe perete); o Doza aparenta, 3module, capac protectie, IP55, Gewiss; o Priza Schuko modular/ sau echivalent, 2module, alb Gewiss; o Priza RJ45, modular/ sau echivalent, 1modul, alb Gewiss; o Siguranta automata 220V, 16A, 2P. o Suprafata de montare – pardosea; o Gleduri, benzi fibra sticla, var lavabil la culoarea peretilor pentru reparatii. · Asigurarea securității în timpul funcționării. · Asigurarea garantiei 	1								
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

NUMELE OFERTANTULUI