



CAIET DE SARCINI
LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE CORP PRINCIPAL – FACULTĂȚILE DE
AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ – CATEDRA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare

Cod CPV: 45453100-8 - Lucrări de renovare

1. Valoarea estimată: 121.304,73 lei fără TVA
2. Termen de execuție: 45 zile de la semnarea contractului
3. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul va folosi toate formularele, precizările și indicațiile din documentatia de atribuire, pentru întocmirea propunerii tehnice.

În cadrul propunerii tehnice va fi prezentat graficul de execuție al lucrărilor în perfectă corespondență cu propunerea financiară, cu respectarea tehnologiilor de execuție.

Propunerea tehnică va cuprinde toate documentele solicitate în caietele de sarcini pe obiecte și categorii de lucrari (toate devizele aferente).

Ofertanții vor prezenta o declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări.

Termenul de garanție acordat lucrărilor executate: 36 luni.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantul va folosi toate formularele, precizările și indicațiile din documentatia de atribuire pentru întocmirea propunerii financiare.

În procesul de elaborare a propunerii financiare, se vor folosi formularele și fișele tehnice, care trebuie completate și/sau alte elemente care conțin detalierea elementelor de cost, ce formează propunerea financiară, fără nicio abatere de la structura caietelor de sarcini, pe obiecte și categorii de lucrări, cu respectarea specificațiilor stabilite.

Ofertele care nu vor respecta toate precizările impuse în caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Respectarea întocmai a cerințelor impuse, vor asigura verificarea și analiza propunerilor financiare în vederea calificării și adjudecării ofertei câștigătoare.

Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă cu anexele sale- centralizatoare pe categorii de lucrări și pe obiecte, conform structurii și specificațiilor din caietele de sarcini.

Prețul ofertei (fără TVA) se va exprima în LEI și va rămâne neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Propunerea financiară va fi calculată ținând cont de toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate de către ofertant în vederea execuției lucrărilor, așa cum au fost solicitate prin caietul de sarcini.

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de oferta, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți.

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de oferta, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți.

6. ALTE CONDIȚII:

Prețul va fi exprimat în lei și va include toate cheltuielile, de orice natură, ocazionate de execuția lucrărilor.

Plata se va face de către achizitor prin virament, cu ordin de plată, la 30 zile de la data semnării procesului verbal de recepție.

Plățile se vor efectua în contul deschis de ofertantul declarat câștigător la Trezoreria Statului.

Nu se va acorda avans la încheierea contractului și nici pe parcursul derulării acestuia.

ȘEF SERVICIU TEHNIC,
Ing. Romeu LUPU



Formular F1

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCiare

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			2	3	4	5
0		1	ron		ron	
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1	01	REPARATII BIROU				
6.2	02	IGIENIZARI INTERIOARE SI REPARATII PARDOSELI				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

Formular F2

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCiare

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 REPARATII BIROU

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
			ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	0001 BIROU SEF DISCIPLINA		
3	2	001 REPARATII		
4	3	01 REPARATII		
TOTAL cap. I				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoarea adaugata				
TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

Formular F2

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCiare

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 IGIENIZARI INTERIOARE SI REPARATII PARDOSELI

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
			ron	
0		1	2	3
1	I. Lucrari de constructii			
2	1 01	LABORATOR, BIROURI SI SPATII ANEXE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

Formular F3

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCiare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII BIROU

Categoria de lucrari: 0001 BIROU SEF DISCIPLINA

Executant 01RO Obiectiv 023C Obiect 01 Categ 0001

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT19D1 82	MP	25,00000			
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *						
2	RPCT20A1 82	MP	25,00000			
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *						
3	RPCC01A1 82	MP	2,60000			
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI S CIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *						
4	RPCK01A1 82	MP	25,00000			
STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN BETON B50(ADAOS 20KG CIMENT/MC BETON)CU FATA ZGIRIATA DE 10CM GROSIME						
5	IZF04A1 82	MP	37,00000			
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM TIP...PE S UPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%						
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANIONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342						
6	RPCE56B 09	MP	25,00000			
TERMOIZOLATIE LA PARDOSELI CU POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM FIXAT CU ADEZIV						
7	RPCK01B1 82	MP	25,00000			
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100- T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *						

Executant	Obiectiv	Obiect	Categ			
01RO	023C	01	0001			
0	1	2	3	4	5	[ron]
8	01301A1	02	M	1,00000		

PROFIL DE TRECERE SEPARARE PARDOSELI

9	CC04C	02	KG	125,00000		
---	-------	----	----	-----------	--	--

MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI

L:LC07F -0003:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
 L:LC12 -0003:6718946 -DISTANTIERI DIN PVC 8X8-10
 L:LC13 -0005:2000808 -PLASE SUDATE TIP 101 GQ 63(15,0 KG/BUC) OL 37-1N

10	RPCB05A1	82	M CUB	0,26000		
----	----------	----	-------	---------	--	--

BETON SIMPLU B 75 TURNAT IN COFRAJE *

11	RPCT12B1	82	MP	97,00000		
----	----------	----	----	----------	--	--

PREGATIREA PERETILOR IN VEDEREA ZUGRAVIRII

12	RCSB18A	02	M	24,00000		
----	---------	----	---	----------	--	--

REPARAREA FISURILOR

13	CF08B	02	MP	97,00000		
----	-------	----	----	----------	--	--

GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE
 TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET

14	RCSR08A	02	MP	97,00000		
----	---------	----	----	----------	--	--

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN
 ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.

L:LRC68 -M :6104666 -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR

15	RPCT10A1	82	MP	6,00000		
----	----------	----	----	---------	--	--

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE
 OBISNUITE LA PERETI *

16	RPCJ09B1	82	MP	6,00000		
----	----------	----	----	---------	--	--

TENCUIELI CU MORTAR DE CIMENT HIDROIZOLANT

17	RPCK01G1	82	MP	6,00000		
----	----------	----	----	---------	--	--

STRAT SUPT PT PARDOSELI DIN DUSUM OARBE SCIND RA
 SIN 24MM BATUTE PE RIGLE RASIN 58X58 DIST 60CM

Executant01RO	Obiectiv023C	Obiect01	Categ0001	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	RPCK10A1	82	MP	25,0000	

REPARARE PARDOSELI PARCHET PE SUPTOR EXS.CURAT.MO
N.IN BENZI SIMPLE,INTERC.

L:10129 -M :7800809 -PARCHET MELAMINAT 6 MM
L:10196 -0007:2945149 -FRIZURI PERETE FAG CL 3ST. 22X 600- 950X50- 70 MM

19	TRB05B23	82	TONE	2,5000	
----	----------	----	------	--------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$

20	XA01	82	LEI		
----	------	----	-----	--	--

DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT

\$

21	YB01	82	LEI		
----	------	----	-----	--	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - MANIPULA
RI MOBILIER

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	15,800%
C.A.S.S.	5,200%
Aj.somaj	0,500%
Acc. munca, boli profes.	0,270%
Contr.Concedii Medicale	0,850%
Fond garantare salarii	0,250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCiare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII BIROU

Categoria de lucrari: 001 REPARATII

Executant01RO Obiectiv023C Obiect01 Categ001

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	RPCT19D1 82	MP	37,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *								
2	RPCT20A1 82	MP	37,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAIcate *								
3	RPCC01A1 82	MP	2,60000					
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI S CIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *								
1	RPCK01A1 82	MP	37,00000					
STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN BETON B50(ADAOS 20KG CIMENT/MC BETON)CU FATA ZGIRIATA DE 10CM GROSIME								
5	IZF04A1 82	MP	37,00000					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM TIP...PE S UPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANIONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342								
6	RPCE56B 09	MP	37,00000					
TERMOIZOLATIE LA PARDOSELI CU POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM FIXAT CU ADEZIV								
7	RPCK01B1 82	MP	37,00000					
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100- T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *								

Executant	Obiectiv	Obiect	Categ				[ron]
0	1	2	3	4	5		
8	01301A1	02	M	3,00000			

PROFIL DE TRECERE SEPARARE PARDOSELI

9	CC04C	02	KG	187,50000			
---	-------	----	----	-----------	--	--	--

MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI

L:LC07F -0003:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
 L:LC12 -0003:6718946 -DISTANTIERI DIN PVC 8X8-10
 L:LC13 -0005:2000808 -PLASE SUDATE TIP 101 GQ 63(15,0 KG/BUC) OL 37-IN

10	RPCB05A1	82	M CUB	0,26000			
----	----------	----	-------	---------	--	--	--

BETON SIMPLU B 75 TURNAT IN COFRAJE *

11	RPCT12B1	82	MP	274,00000			
----	----------	----	----	-----------	--	--	--

PREGATIREA PERETILOR IN VEDEREA ZUGRAVIRII

12	RCSB18A	02	M	54,00000			
----	---------	----	---	----------	--	--	--

REPARAREA FISURILOR

13	CF08B	02	MP	274,00000			
----	-------	----	----	-----------	--	--	--

GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE
 TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET

14	RCSR08A	02	MP	274,00000			
----	---------	----	----	-----------	--	--	--

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN
 ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.

L:LRC68 -M :6104666 -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR

15	RPCT10A1	82	MP	13,00000			
----	----------	----	----	----------	--	--	--

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE
 OBISNUITE LA PERETI *

16	RPCJ09B1	82	MP	13,00000			
----	----------	----	----	----------	--	--	--

TENCUIELI CU MORTAR DE CIMENT HIDROIZOLANT

17	RPCK01G1	82	MP	6,00000			
----	----------	----	----	---------	--	--	--

STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN DUSUM OARBE SCIND RA
 SIN 24MM BATUTE PE RIGLE RASIN 58X58 DIST 60CM

Formular F3

Executant01RO	Obiectiv023C	Obiect01	Categ001	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	RPCK10A1	82	MP	37,00000	

REPARARE PARDOSELI PARCHET PE SUPORT EXS.CURAT.MO
N.IN BENZI SIMPLE,INTERC.

L:10129 -M :7800809 -PARCHET MELAMINAT 6 MM
L:10196 -0007:2945149 -FRIZURI PERETE FAG CL 3ST. 22X 600- 950X50- 70 MM

19	TRB05B23	82	TONE	4,00000	
----	----------	----	------	---------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$

20	XA01	82	LEI		
----	------	----	-----	--	--

DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT \$

21	YB01	82	LEI		
----	------	----	-----	--	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - MANIPULA
RI MOBILIER

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	15,800%
C.A.S.S.	5,200%
Aj.somaj	0,500%
Acc. munca, boli profes.	0,270%
Contr.Concedii Medicale	0,850%
Fond garantare salarii	0,250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCiare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII BIROU

Categoria de lucrari: 01 REPARATII

Executant 01RO Obiectiv 023C Obiect 01 Categ 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)				

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 RPCC01A1 82 MP 1,30000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI S
CIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

2 CC04C 02 KG 15,50000

MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI

L:LC07F -0003:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
L:LC12 -0003:6718946 -DISTANTIERI DIN PVC 8X8-10
L:LC13 -0005:2000808 -PLASE SUDATE TIP 101 GQ 63(15,0 KG/BUC) OL 37-1N

3 RPCB05A1 82 M CUB 0,26000

BETON SIMPLU B 75 TURNAT IN COFRAJE *

4 RPCT12B1 82 MP 184,00000

PREGATIREA PERETILOR IN VEDEREA ZUGRAVIRII

5 RCSB18A 02 M 24,00000

REPARAREA FISURILOR

6 CF08B 02 MP 184,00000

GLLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE
TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET

Executant	Obiectiv	Obiect	Categ		
01RO	023C	01	01		[ron]
0	1	2	3	4	5
7	RCSR08A	02	MP	184,00000	

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN
ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.

L:LRC68 -M :6104666 -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR

8	RPCT10A1	82	MP	6,50000	
---	----------	----	----	---------	--

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE
OBISNUITE LA PERETI *

9	RPCJ09B1	82	MP	6,50000	
---	----------	----	----	---------	--

TENCUIELI CU MORTAR DE CIMENT HIDROIZOLANT

10	RPCK01G1	82	MP	6,00000	
----	----------	----	----	---------	--

STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN DUSUM OARBE SCIND RA
SIN 24MM BATUTE PE RIGLE RASIN 58X58 DIST 60CM

11	RPCK10A1	82	MP	6,00000	
----	----------	----	----	---------	--

REPARARE PARDOSELI PARCHET PE SUPORT EXS.CURAT.MO
N.IN BENZI SIMPLE,INTERC.

L:10129 -M :7800809 -PARCHET MELAMINAT 6 MM

L:10196 -0007:2945149 -FRIZURI PERETE FAG CL 3ST. 22X 600- 950X50- 70 MM

12	TRB05B23	82	TONE	4,00000	
----	----------	----	------	---------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$

13	XA01	82	LEI		
----	------	----	-----	--	--

DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT

14	YB01	82	LEI		
----	------	----	-----	--	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - MANIPULA
RI MOBILIER

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	15,800%
C.A.S.S.	5,200%
Aj.somaj	0,500%
Acc. munca, boli profes.	0,270%
Contr.Concedii Medicale	0,850%
Fond garantare salarii	0,250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: 023C CATEDRA IMBUNATATIRI FUNCIARE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 IGIENIZARI INTERIOARE SI REPARATII PARDOSELI

Categoria de lucrari: 01 LABORATOR, BIROURI SI SPATII ANEXE

Executant 01RO Obiectiv 023C Obiect 02 Categ 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT19D1	82	MP	189,00000		
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *						
2	RPCT20A1	82	MP	189,00000		
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAIcate *						
3	CC04C	02	KG	1039,50000		
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI						
L:LC07F -0003:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM						
L:LC12 -0003:6718946 -DISTANTIERI DIN PVC 8X8-10						
L:LC13 -0005:2000808 -PLASE SUDATE TIP 101 GQ 63(15,0 KG/BUC) OL 37-1N						
4	RPCK01A1	82	MP	189,00000		
STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN BETON B50(ADAOS 20KG CIMENT/MC BETON)CU FATA ZGIRIATA DE 10CM GROSIME						
5	IZF04A1	82	MP	378,00000		
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM TIP...PE S UPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%						
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANFONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342						
6	RPCE56B	09	MP	189,00000		
TERMOIZOLATIE LA PARDOSELI CU POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM FIXAT CU ADEZIV						

Executant 01RO	Obiectiv 023C	Obiect 02	Categ 01						[ron]
0	1	2	3	4	5				
7	RPCK01B1	82	MP	189,00000					

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-
T, DE 3CM GROSIME, CU FATA DRISCUITA FIN *

8	RPCC01A1	82	MP	12,60000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI S
CIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

9	RPCT12B1	82	MP	584,60000					
---	----------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

PREGATIREA PERETILOR IN VEDEREA ZUGRAVIRII

10	RCSB18A	02	M	58,00000					
----	---------	----	---	----------	--	--	--	--	--

REPARAREA FISURILOR

11	CF08B	02	MP	584,60000					
----	-------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE
TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET

12	RCSR08A	02	MP	584,60000					
----	---------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN
ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.

L:LRC68 -M :6104666 -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR

13	RPCT10A1	82	MP	41,50000					
----	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE
OBISNUITE LA PERETI *

14	RPCJ09B1	82	MP	41,50000					
----	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

TENCUIELI CU MORTAR DE CIMENT HIDROIZOLANT

15	RPCK10A1	82	MP	189,00000					
----	----------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

REPARARE PARDOSELI PARCHET PE SUPORT EXS.CURAT.MO
N.IN BENZI SIMPLE,INTERC.

L:10129 -M :7800809 -PARCHET MELAMINAT 6 MM

L:10196 -0007:2945149 -FRIZURI PERETE FAG CL 3ST. 22X 600- 950X50- 70 MM

16	TRB05B23	82	TONE	24,00000					
----	----------	----	------	----------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$

